

## ZWEIERSTRASSE/GRÜNGASSE

**Projektbeschreibung** Die Bauarbeiten umfassten die Erneuerung der Schmutzwasserkanalisationen ( $\varnothing$  300 bis 500 mm) in der Zweierstrasse zwischen der Badenererstrasse und der Freystrasse auf eine Länge von 190 m, in der Grüngasse zwischen der Birmensdorferstrasse und der Ankerstrasse auf eine Länge von 150 m, in der Wyssgasse auf eine Länge von 80 m sowie in der Cramerstrasse auf eine Länge von 115 m. Im Bereich des Tramgleises Birmensdorferstrasse erfolgte der Kanalanschluss im Pressbohrverfahren (Imlochhammer).

Die privaten Anschlussleitungen wurden soweit erforderlich und möglich gleichzeitig mit den öffentlichen Bauarbeiten erneuert.

Gleichzeitig mussten die Wasserleitungen in allen Strassenabschnitten ersetzt werden. In der Grüngasse wurde zusätzlich die bestehende Transportwasserleitung  $\varnothing$  850 mm durch eine neue Transportwasserleitung  $\varnothing$  900 mm ersetzt.

Im Gehweg der Zweierstrasse wurde auf die gesamte Länge der EW – Rohrblock ersetzt.

Abschliessend wurde der Strassenoberbau in sämtlichen Strassenabschnitten erneuert.



**Auftraggeber** Tiefbauamt der Stadt Zürich, GBB, Herr Röne Rüegg

**Tätigkeit der F. Preisig AG** Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung der Kanalisations-, Werkleitungs- und Strassenerneuerung

**Gesamtbausumme** ca. 5 Mio. Fr.

**Bauzeit** Frühjahr 2001 bis Sommer 2002