

## A1; OFTRINGEN-A2-ROTHRIST VERLÄNGERUNG EIN-, AUSFAHRT

- Strassenbau** Zur Entflechtung der Verkehrsströme im Bereich der Verzweigung A1-A2, Wiggertal, wurden die Ein- resp. Ausfahrtsspuren zwischen Oftringen und Rothrist, Fahrtrichtung BE, auf einer Länge von rund 2.5 km durchgehend ausgestaltet.
- Werkleitungen** Aufgrund der vergrösserten Verkehrsflächen wurde die Fahrbahntwässerung erneuert und ausgebaut. Zur Speisung und Steuerung der elektrischen Einrichtungen (Verkehrsleitsysteme, Notrufsäulen, Signalisationen usw.) wurde ein umfangreiches zusätzliches Rohrblocksystem erstellt.
- Leiteinrichtungen, Nebenarbeiten** Auf dem gesamten Streckenabschnitt wurden die Leiteinrichtungen erneuert und an die heutigen Erfordernisse angepasst. Zur Sicherung der abgetragenen Böschungen wurden Steinkorbmauern erstellt. Als flankierende Massnahme wurde in der nahen Wigger eine Blockrampe umgebaut und damit ein Beitrag zur Renaturierung des verbauten Gewässers geleistet.



**Auftraggeber** Baudepartement des Kantons Aargau  
UA Strassenunterhalt Kreis VI; 5503 Schafisheim

**Referenz** Herr M. Baldi

**Tätigkeit der F. Preisig AG** Variantenstudien / Vorprojekt / Auflageprojekt  
Projektierung / Ausschreibung  
Bauleitung

**Gesamtbausumme** 4.2 Mio. SFr.

**Bauzeit** 2000 - 2001