

## LEITMAUERN UND LEITPLANKEN A1; ROTHRIST - LENZBURG

Im Rahmen der Vorarbeiten zum Projekt Belagserneuerung A1, Rothrist – Lenzburg, wurden zur Beseitigung diverser Engstellen insgesamt 10 Objekte mit Objektschützen versehen.

**Massnahmen** Je nach Platzverhältnissen wurden entweder Leitmauern mit versenktem Leitschrankenanschluss erstellt oder aber New-Jersey-Profile errichtet. Im gleichen Zuge wurde das Leitschrankenkonzept überarbeitet, was gemäss den neuen Anforderungen Anpassungen im An- und Wegfahrbereich der Objekte bedingte.

**Ablauf** Unter Einbezug der bestehenden und projektierten Werkleitungen wurden Anschlüsse an die bestehenden Kunstbauten erstellt und gleichzeitig notwendige Verstärkungsmassnahmen an den Stützen ausgeführt.

Die Arbeiten wurden in Tagesbaustellen getätigt, was eine enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen Unterhaltsdienst des Baudepartementes erforderte.



**Auftraggeber** Baudepartement des Kantons Aargau  
UA Brücken- und Tunnelbau; 5001 Aarau

**Referenz** Herr H. Imseng

**Tätigkeit der F. Preisig AG** Erstellung Sanierungskonzept  
Projekt und Ausschreibung  
Bauleitung

**Gesamtbausumme** 1.8 Mio SFr.

**Bauzeit** 1997 - 1999